

广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程

第1页 共1页

1. 工程概况：

项目名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程。

2. 工程招标和分包范围：

该工程施工设计图文件部分内容、本工程量清单所包含的全部工作内容（明确标示及按有关规定隐含）等。

3. 工程量清单编制依据：

- (1) 业主提供的该工程设计文件；
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；
- (3) 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
- (4) 材料价格采用《四川工程造价信息》广元市2023年第3期材料不含税信息价，对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价；

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求：

- (1) 工程质量达到设计要求及现行国家规范及质量验收标准；
- (2) 材料质量满足设计及相关质量标准的要求；
- (3) 施工符合施工规范及验收标准；
- (4) 安全文明施工要求满足国家及地方省市有关安全文明施工的要求。

5. 其他需说明的问题：

- (1) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表相应标准、通用图，除清单标注的主要内容外还应包括合理施工及组织措施、设计及施工验收规范等列明、暗示的工作内容和要求；
- (2) 需向当地政府部门交纳的建筑垃圾处置费用、现场清理费，费用全由投标人在报价中自行综合考虑；
- (3) 该项目砼采用商品混凝土、砂浆采用预拌砂浆；
- (4) 如施工图设计文件与本预算施工内容和范围相冲突时，以本预算清单和建设单位意见为准。

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内装饰装修
改造工程】 标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		0104 砌筑工程							
1	010401003001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩实心砖 2. 砂浆强度等级:M5干混砂浆 3. 部位: 门洞封堵、踏步、轻钢龙骨下方砌体等	m ³	6.55				
		分部小计							
		0108 门窗工程							
2	010503005002	钢筋混凝土过梁	1. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	个	8				
3	010801002003	成品实木百叶门 M0921	1. 门类型：成品实木百叶门M0921 2. 五金材料：合页、门锁、碰珠、地插及其它相关五金材料计入综合单价中 3. 具体做法详设计，满足其规范及使用要求 4. 其他：门样式、颜色以甲方选定为准。	樘	9				
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内装饰装修改造工程】 标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
4	010801002004	成品实木门（带成品门套） M0821	1. 门类型：成品实木门（带成品门套） M0821 2. 五金材料：合页、门锁、碰珠、地插及其它相关五金材料计入综合单价中 3. 具体做法详设计，满足其规范及使用要求 4. 其他：门样式、颜色以甲方选定为准。	樘	2				
5	010801002005	成品实木门（带成品门套） M0921	1. 门类型：成品实木门（带成品门套） M0921 2. 五金材料：合页、门锁、碰珠、地插及其它相关五金材料计入综合单价中 3. 具体做法详设计，满足其规范及使用要求 4. 其他：门样式、颜色以甲方选定为准。	樘	9				
		分部小计							
		0109 屋面及防水工程							
6	010903001006	400克丙纶防水卷材 向上翻 1800mm高	1. 卷材品种、规格、厚度：400克丙纶防水卷材 2. 立面高度：1800mm高	m ²	175.4				
		分部小计							
		0111 楼地面装饰工程							
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内装饰装修
改造工程】 标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
7	011102003007	卫生间、厨房防滑地砖地面 300mmX300mm	1、8厚防滑地砖面层,水泥浆擦缝; 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上撒2厚干水泥并撒清水适量;	m ²	61.7				
8	011104002008	强化复合木地板	1、面层: 强化复合木地板(1200X200),企口上下均匀刷胶拼接粘铺; 2、垫层: 3厚高弹泡沫垫层;	m ²	170.26				
9	011105005009	实木成品踢脚线	1.踢脚线高度:详设计 2.面层材料品种、规格、颜色:实木成品踢脚线	m	138.6				
		分部小计							
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
10	011204003010	卫生间、厨房瓷砖墙面 600mmX300mm	1、9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平; 2、4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实; 3、10厚瓷砖面层; 4、瓷砖勾缝剂擦缝	m ²	170.36				
11	011207001011	水泥五孔板隔墙	1.水泥五孔板隔墙	m ²	172.55				
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内装饰装修
改造工程】 标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
12	011207001012	外墙白色Ⅱ型保温隔热复合一体板(600*800*60)	1. 龙骨基层材料种类、规格、间距：详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：外墙白色Ⅱ型保温隔热复合一体板(600*800*60) 3. 具体做法详设计，并满足其相关规范及使用要求	m ²	12.6				
		分部小计							
		0113 天棚工程							
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内装饰装修
改造工程】 标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
13	011302001013	天棚轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式：轻钢龙骨吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ6mm钢筋吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距<1200mm；轻钢承载龙骨C38x12x1.0mm，间距<1200mm，用吊件与吊杆联结后找平；轻钢主龙骨T24x38x0.27x0.27mm，间距等于板材宽度，用挂件与承载龙骨固定；轻钢次龙骨T24x28x0.27x0.27mm，间距等于板材宽度，与主龙骨插接； 3. 基层材料种类、规格：1220x2440x12mm纸面装饰石膏板 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：天棚面满刮腻子两遍，刷白色乳胶漆底漆一遍、面漆两遍（另计） 5. 嵌缝材料种类：纸面石膏板接缝处刮嵌缝腻子，贴嵌缝纸带	m ²	208.58				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内装饰装修 标段： 改造工程】

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
14	011302001014	天棚轻钢龙骨纸面石膏板吊顶（卫生间防水石膏板）	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ6.5钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。U型轻钢主龙骨38mm×12mm×1.0mm，中距1000mm；次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距600mm 3. 基层材料种类、规格：纸面石膏板基层，12mm防水纸面石膏板，用镀锌螺丝与覆面龙骨固定 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：天棚面满刮腻子两遍，刷白色乳胶漆底漆一遍、面漆两遍（另计） 5. 嵌缝材料种类：纸面石膏板接缝处刮嵌缝腻子，贴嵌缝纸带	m ²	76.17				
		分部小计							
		0114 油漆、涂料、裱糊工程							
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内装饰装修
改造工程】 标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
15	011404005015	天棚纸面石膏板吊顶面 涂料面层	1. 基层类型：纸面石膏板 2. 喷刷涂料部位：天棚，具体详见设计 3. 腻子种类：满刮2mm厚面层耐水腻子找平 4. 涂料品种、喷刷遍数：喷刷涂料面层，一底两面	m ²	284.73				
16	011406001016	内墙 墙面乳胶漆	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 腻子种类：成品腻子膏 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱底漆一遍，真石漆底漆一遍，面漆两遍	m ²	515.44				
17	011406001017	外墙 墙面乳胶漆	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 腻子种类：成品防水腻子膏 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱底漆一遍，真石漆底漆一遍，面漆两遍	m ²	80.16				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内装饰装修改造工程】 标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
18	011406001018	墙面喷白色无机涂料	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：内墙面，具体详见设计 3. 腻子种类：分遍满刮腻子达2厚，找平，磨光 4. 涂料品种、喷刷遍数：喷刷无机涂料，一底两面	m ²	70				
19	011406001019	天棚喷白色无机涂料	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：天棚，具体详见设计 3. 腻子种类：分遍满刮腻子，找平，磨光 4. 涂料品种、喷刷遍数：喷刷无机涂料，一底两面	m ²	22.36				
		分部小计							
		0115 其他装饰工程							
20	011505001020	石材 洗手台	1. 石材 洗手台 2. 做法详见：西南图集 18J517-1b/35	m ²	3.5				
21	011505005021	无障碍卫生间 扶手（拉手）	1. 无障碍卫生间 扶手（拉手） 2. 材料：不锈钢管 3. 具体做法详图集国标 12J926-12/J9	对	2				
22	011210002022	卫生间 铝合金成品隔断	1. 卫生间 铝合金成品隔断 2. 做法详见：西南图集 18J517-1b/46	m ²	38.2				
本页小计									

总价措施项目清单计价表

工程名称：广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内装饰装修改造工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	0.55				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.3				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.95				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3				
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【
室内装饰装修改造工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【 标段：
室内装饰装修改造工程】

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程 标段：

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
0310 给排水、采暖、燃气工程									
1	031001002027	钢塑复合压力管 DN110	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合JX-β PSP压力管 DN110mm 4. 涂塑层材质：塑料层材质为β PP-R 5. 管件材质规格：铜塑或钢塑复合管件，规格同管径 6. 连接形式：螺纹连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 8. 警示带形式：满足设计和规范要求	m	5				
2	031001002028	钢塑复合压力管 DN63	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合JX-β PSP压力管 DN63mm 4. 涂塑层材质：塑料层材质为β PP-R 5. 管件材质规格：铜塑或钢塑复合管件，规格同管径 6. 连接形式：螺纹连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 8. 警示带形式：满足设计和规范要求	m	4				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程 标段：

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
3	031001002029	钢塑复合压力管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合JX-β PSP压力管 DN50mm 4. 涂塑层材质：塑料层材质为β PP-R 5. 管件材质规格：铜塑或钢塑复合管件，规格同管径 6. 连接形式：螺纹连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 8. 警示带形式：满足设计和规范要求	m	18.41				
4	031001006030	室内给水管 PP-R DN40	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN40mm 5. 连接方式：热熔连接 6. 套管：刚性防水套管DN50mm	m	11.18				
5	031001006031	室内给水管 PP-R DN32	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN32mm 5. 连接方式：热熔连接 6. 套管：刚性防水套管DN40mm	m	88.08				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程 标段：

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
6	031001006032	室内给水管 PP-R DN25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:DN25mm 5. 连接方式:热熔连接 6. 套管:刚性防水套管DN32mm	m	22.4				
7	031001006033	室内给水管 PP-R DN20	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:DN20mm 5. 连接方式:热熔连接 6. 套管:刚性防水套管DN25mm	m	55.34				
8	031001006034	聚氯乙烯内螺旋实壁管 DN50	1. 安装部位:室内外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:聚氯乙烯内螺旋实壁管 DN50 4. 管件:特殊单立管件,同材质 5. 连接形式:承插管件粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 7. 警示带形式:满足设计和规范要求	m	33.2				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程 标段：

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
9	031001006035	聚乙烯内螺旋实壁管 DN75	1. 安装部位：室内外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：聚乙烯内螺旋实壁管 DN75 4. 管件：特殊单立管件,同材质 5. 连接形式：承插管件粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 警示带形式：满足设计和规范要求	m	33.2				
10	031001006036	聚乙烯内螺旋实壁管 DN110	1. 安装部位：室内外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：聚乙烯内螺旋实壁管 DN110 4. 管件：特殊单立管件,同材质 5. 连接形式：承插管件粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 警示带形式：满足设计和规范要求	m	99.6				
11	031003001037	自动排气阀ARSX-0025型 DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 型号：ARSX-0025型 3. 规格：DN25mm 4. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程 标段：

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
12	031003003038	截止阀 DN20	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN20mm	个	7				
13	031003003039	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25mm	个	14				
14	031003003040	截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN32mm	个	9				
15	031003003041	截止阀 DN40	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN40mm	个	2				
16	030807003042	闸阀 DN65	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65mm 4. 连接方式：法兰连接 5. 法兰结构、材质、规格：平焊法兰、碳钢、DN65mm、电弧焊	个	2				
17	030807003043	闸阀 DN50	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50mm 4. 连接方式：法兰连接 5. 法兰结构、材质、规格：平焊法兰、碳钢、DN65mm、电弧焊	个	1				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程 标段：

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
18	030807003044	减压阀 DN65	1. 名称:减压阀 2. 材质:详设计 3. 型号、规格:DN65mm 4. 连接方式:法兰连接 5. 法兰结构、材质、规格:平焊法兰、碳钢、DN65mm、电弧焊	个	1				
19	031003012045	过滤器 DN65	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	套	1				
20	031004003046	成品陶瓷洗手盆 带水龙头	1. 名称: 成品陶瓷洗手盆 带水龙头(办公室) 2. 型号、规格: 详设计 3. 安装方式 详设计 4. 其他: 洁具款式、颜色均已业主样品选定为准。	组	7				
21	031004006047	蹲便器 液压脚踏开关	1. 材质: 陶瓷 2. 组装方式: 详设计 3. 型号、规格: 详设计 4. 包含角阀、液压脚踏阀 5. 其他: 洁具款式、颜色均已业主样品选定为准。	组	11				
22	031004006048	坐式大便器安装 连体水箱	1. 材质: 陶瓷 2. 型号、规格: 详设计 3. 包含角阀等配件 4. 其他: 洁具款式、颜色均已业主样品选定为准。	组	2				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程 标段：

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
23	031004008049	成品拖布池安装	1. 成品拖布池安装 2. 具体做法详设计，满足其规范及使用要求 3. 其他：洁具款式、颜色均已业主样品选定为准。	组	1				
24	030108003050	换气扇	1. 名称 换气扇 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式 吸顶安装	台	7				
25	031004014051	不锈钢地漏	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：详设计	个	10				
26	031004003052	污水盆	1. 材质：详设计 2. 型号、规格：详设计 3. 包含角阀等配件 4. 其他：洁具款式、颜色均已业主样品选定为准。	组	1				
27	031004014053	磁芯快开水龙头	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN15	个	3				
28	031004014054	洗衣机专用水龙头	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN15	个	2				
		分部小计							
		电气工程							
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程 标段：

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
29	030404017055	配电箱 3AL1	1. 名称、型号：配电箱 3AL1 2. 规格：MRM型配电箱 3. 安装方式：挂墙明装,底边距地1.6米,防护等级不低于IP3X 4. 成品配电箱,包含配电箱中所有附件	台	1				
30	030404017056	配电箱 AL1	1. 名称、型号：配电箱 AL1 2. 规格：PZ30 450x420x90 3. 安装方式：嵌墙暗装(参考)H=1.6m 4. 成品配电箱,包含配电箱中所有附件	台	5				
31	030404017057	配电箱 AL2	1. 名称、型号：配电箱 AL2 2. 规格：PZ30 450x420x90 3. 安装方式：嵌墙暗装(参考)H=1.6m 4. 成品配电箱,包含配电箱中所有附件	台	5				
32	030404017058	配电箱 AL3	1. 名称、型号：配电箱 AL3 2. 规格：PZ30 450x420x90 3. 安装方式：嵌墙暗装(参考)H=1.6m 4. 成品配电箱,包含配电箱中所有附件	台	3				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程 标段：

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
33	030409008059	局部等电位端子箱	1. 名称：局部等电位端子箱 2. 材质：满足设计及相关规范要求 3. 规格：满足设计及相关规范要求	台	6				
34	030404017060	楼层配线箱	1. 名称、型号：楼层配线箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 成品配电箱，包含配电箱中所有附件	台	1				
35	030404017061	JK接线箱	1. 名称、型号：JK接线箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 成品配电箱，包含配电箱中所有附件	台	1				
36	030404017062	残卫呼叫控制箱	1. 名称、型号：残卫呼叫控制箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 自带蓄电池，内含220/24V变压器，包含配电箱中所有附件	台	2				
37	030904007063	呼叫扬声器	1. 名称 呼叫扬声器 2. 功率 3. 安装方式 挂壁安装， H=2.2m	个	2				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程】 标段：

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
38	030904003064	呼叫按钮	1. 名称 呼叫按钮 2. 安装方式 嵌墙暗装， H=0.4m	个	2				
39	030404019065	钥匙复位开关	1. 名称 钥匙复位开关 2. 安装方式 嵌墙暗装， H=1.1m	个	2				
40	030408001066	电力电缆 WDZ-YJY(4x35+16)mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*35+16mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 敷设方式：井道、管内、桥架、线槽内等(综合)	m	91.9				
41	030408006067	电力电缆头 WDZ-YJY(4x35+16)mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*35+16mm ² 4. 材质、类型：铜芯、终端头 5. 电压等级（kV）：1KV	个	2				
42	030411001068	配管 SC65	1. 名称 配管 2. 材质 钢管 3. 规格 SC65 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配	m	94.2				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程】 标段:

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
43	030411001069	配管 JDG25	1. 名称 配管 2. 材质 镀锌钢管 3. 规格 JDG25 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	88.83				
44	030411001070	配管 JDG20	1. 名称 配管 2. 材质 镀锌钢管 3. 规格 JDG20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	1005.82				
45	030411003071	桥架 400*150	1. 名称 CT-400*150 2. 型号 CT 3. 规格 400*150 4. 接地方式 上表皮做防火处理, 梁下100吊装	m	37.81				
46	030411003072	桥架 300*100	1. 名称 MR-300*100 2. 型号 MR 3. 规格 300*100 4. 接地方式 上表皮做防火处理, 梁下100吊装	m	39.51				
47	030411004073	配线 WDZB-BYJ-3*2.5	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位、线制: 详设计	m	1058.88				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程】 标段:

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
48	030411004074	配线 WDZB-BYJ-3*4.0	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位、线制:详设计	m	1351.8				
49	030411004075	配线 WDZN-RVS-2*2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:多芯软导线 3. 型号: WDZN-RVS 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位、线制:详设计	m	140.67				
50	030411004076	配线 UTP.6E 4 Pair UTP	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: UTP.6E 4 Pair UTP 4. 规格: 5. 材质:铜芯 6. 配线部位、线制:详设计	m	1599.77				
51	030411004077	配线 CAT.6e 4 Pair ETP	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格: CAT.6e 4 Pair ETP 3. 材质:铜芯 5. 配线部位、线制:详设计	m	200				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程】 标段:

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
52	030411004078	配线 SYWV-75-5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:SYWV-75-5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位、线制:详设计	m	248.56				
53	030411004079	配线 ZN-RVV-2*2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:多芯软导线 3. 型号:ZN-RVV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位、线制:详设计	m	371.38				
54	030411004080	配线 ZH-BV-2*2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZH-BV-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位、线制:详设计	m	189.42				
55	030411004081	配线 ZN-RVSP-2*1.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZN-RVSP-2*1.5 4. 配线部位、线制:详设计	m	10.63				
56	030411004082	配线 ZH-BV-2*4.0	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZH-BV-2*4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位、线制:详设计	m	138.61				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程 标段：

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
57	030411004083	配线 ZN-RVS-2*2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: ZN-RVS-2*2.5 4. 配线部位、线制:详设计	m	230.15				
58	030411004084	配线 ZN-KYJY-Nx1.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: ZN-RVS-2*1.5 4. 配线部位、线制:详设计	m	115.35				
59	030411004085	配线 WDZN-RVVSP-2x1.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号: ZN-RVS-2*1.5 4. 配线部位、线制:详设计	m	115.35				
60	030404034086	单联跷板开关	1. 名称 单联跷板开关 2. 规格 AC250V-10A 3. 安装方式 嵌墙暗装: H=1.3m	个	5				
61	030404034087	双联跷板开关	1. 名称 双联跷板开关 2. 规格 AC250V-10A 3. 安装方式 嵌墙暗装: H=1.3m	个	5				
62	030404034088	三联跷板开关	1. 名称 三联跷板开关 2. 规格 AC250V-10A 3. 安装方式 嵌墙暗装: H=1.3m	个	7				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程 标段：

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
63	030404034089	双控开关	1. 名称 双控开关 2. 规格 AC250V-10A 3. 安装方式 嵌墙暗装： H=1.3m	个	15				
64	030404034090	紫外杀菌单联单控开关	1. 名称 紫外杀菌单联单控开关 2. 规格 AC250V-10A 3. 安装方式 嵌墙暗装， H=1.3m	个	1				
65	030404035091	安全型暗装插座	1. 名称 安全型暗装插座 2. 规格 AC250V- 10A 3. 安装方式 嵌墙暗装， H=0.4m	个	55				
66	030404035092	安全型空调插座	1. 名称 安全型空调插座 2. 规格 AC250V- 16A 3. 安装方式 嵌墙暗装， H=1.8m	个	11				
67	030404035093	安全型带保护接点插座	1. 名称 安全型带保护接点插座 2. 规格 AC250V- 10A防溅盖板 IP54 3. 安装方式 嵌墙暗装	个	33				
68	030404035094	安全型地面插座	1. 名称 安全型地面插座 2. 规格 AC250V-10A 防溅盖板 IP54 3. 安装方式 暗装	个	3				
69	030412001095	消防应急照明吸顶灯	1. 名称 消防应急照明吸顶灯 2. 规格 详设计	套	17				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程 标段：

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
70	030412001096	Φ300LED节能灯	1. 名称 Φ300LED节能灯 2. 规格 详设计	套	11				
71	030412001097	300*300LED节能灯	1. 名称 300*300LED节能灯 2. 规格 详设计	套	11				
72	030412001098	600*600LED节能灯	1. 名称 600*600LED节能灯 2. 规格 详设计	套	6				
73	030412001099	300*600LED节能灯	1. 名称 300*600LED节能灯 2. 规格 详设计	套	2				
74	030412001100	红外感应声光控灯具	1. 名称 红外感应声光控灯具 2. 规格 详设计	套	24				
75	030412001101	应急疏散指示标识灯	1. 名称 应急疏散指示标识灯 2. 型号、规格 消防型 DC36V-2w	套	13				
76	030412001102	楼层指示的疏散指示灯	1. 名称 楼层指示的疏散指示灯 2. 型号、规格 消防型 DC36V-2w	套	4				
77	030412001103	安全出口指示灯	1. 名称 安全出口指示灯 2. 型号、规格 消防型 DC36V-2w	套	2				
78	030502012104	数据插座	1. 名称 数据插座 2. 安装方式 嵌墙暗装, 3. 底盒材质、规格 国标单口 (UTP- 6e模块)	个	32				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程 标段：

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
79	030502012105	双孔信息插座	1. 名称 双孔信息插座 2. 安装方式 嵌墙暗装 3. 底盒材质、规格 国标单口 (UTP- 6e模块)	个	2				
		分部小计							
		监控系统							
80	030507008106	半球形彩色摄像机	1. 名称 半球形彩色摄像机 2. 规格 DS-2CE56C3T-IT3 3. 安装方式 吸顶安装	台	8				
81	030501009107	无线AP	1. 无线AP 2. 规格、型号：详设计	台	5				
82	030502007108	8芯单模光缆	1. 名称：8芯单模室外光缆 2. 规格：8芯单模 3. 敷设方式：管内穿线	m	300				
83	030502015109	HUB 集线器	1. 名称：HUB 集线器 2. 规格、型号：满足设计及使用要求	个	1				
84	030502010110	六类配线架 24口	1. 名称：六类配线架 24口 2. 规格、型号：满足设计及使用要求	个	2				
85	030501012111	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 规格、型号：满足设计及使用要求	台	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单计价表

工程名称：广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	0.55				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.3				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.95				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3				
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【
室内安装工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\三层装修工程【室内安装工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		9.34	
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合 计					

表-13-1

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\室外附属工程【市政工程】

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
一、医疗废水处理站									
1	040101002112	机械挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 开挖方式：投标人根据现场施工条件自行考虑 3. 场内弃土距离：投标人自行考虑	m ³	49.15				
2	040103001113	回填方	1. 土质要求：综合 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 场内取土距离：投标人自行考虑	m ³	26.17				
3	040103002114	余方弃置 土方	1. 废弃料品种：土方综合 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	22.98				
4	010401012115	砖砌格栅井 1000x500x1000mm	1. 砖砌格栅井 1000x500x1000mm 2. 格栅：人工格栅 1000x500mm, B=5mm 2. 做法详设计	座	1				
5	040504008116	调节池 φ1550x3200mm	1. 调节池 φ1550x3200mm 2. 材质：玻璃钢 3. 其他参数详设计	座	1				
6	040504008117	事故池 φ2400x3550mm	1. 事故池 φ2400x3550mm 2. 材质：玻璃钢 3. 其他参数详设计	座	1				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\室外附属工程【市政工程】

标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
7	040602028118	成套一体化医疗废水处理设备 处理水量15m ³ /d	1. 名称：成套一体化医疗废水处理设备 处理水量15m ³ /d 2. 成套一体化医疗废水处理设备，包含流量计、预搅拌系统、医疗废水专用生物填料、曝气风机、MBR膜组件、产水泵、反洗泵、回流泵、液位控制仪、叠螺式污泥脱水机、加药装置、进料泵、智能一体化电气控制柜、紫外线消毒器、反洗箱、安装管阀件、电线电缆等。	台	1				
8	030109001119	提升泵 2m ³ /h, h=10m, 0.25kw	1. 名称：提升泵 2. 型号、规格： 2m ³ /h, h=10m, 0.25kw 3. 其他参数详设计	台	4				
9	030904017120	液位控制仪	1. 液位控制仪 2. 参数详设计	台	1				
		分部小计							
		二、总坪给水工程							
10	040101002121	机械挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 开挖方式：投标人根据现场施工条件自行考虑 3. 场内弃土距离：投标人自行考虑	m ³	268.88				
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\室外附属工程【市政工程】

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
11	040102002122	机械挖沟槽石方	1. 岩石类别：强风化泥岩、中等风化泥岩 2. 开挖方式：投标人根据现场施工条件自行考虑 3. 场内弃渣距离：投标人自行考虑	m ³	67.22				
12	040103001123	回填方	1. 土质要求：综合 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 场内取土距离：投标人自行考虑	m ³	302.64				
13	040103002124	余方弃置 土方	1. 废弃料品种：土方综合 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	268.88				
14	040103002125	余方弃置 石方	1. 废弃料品种：石方综合 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	30.58				
15	040501004126	钢丝网骨架PE给水管 DN150	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计（另计） 2. 材质及规格：钢丝网骨架PE给水管 DN150 3. 铺设深度：详设计 4. 管道检验及试验要求：满足设计和规范要求	m	350.11				
16	040504009127	砖砌平算式单算雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格 2. 垫层、基础材质及厚度 3. 混凝土强度等级 4. 砌筑材料品种、规格 5. 砂浆强度等级及配合比	座	7				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\室外附属工程【市政工程】

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	暂估价	
17	040504002128	闸阀井	1. 名称：钢筋混凝土 水表井 2. 垫层、基础材质及厚度：C10 商品混凝土 3. 底板、池壁：C20商品混凝土 4. 含高分子合成井盖井座 5. 含钢筋制安 6. 具体作法详见图集 05s502/68	座	3					
18	040504002129	水表井	1. 名称：钢筋混凝土 水表井 2. 垫层、基础材质及厚度：C10 商品混凝土 3. 底板、池壁：C20商品混凝土 4. 含高分子合成井盖井座 5. 含钢筋制安 6. 具体作法详见02S515-P136-165图集	座	6					
19	031003003130	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：法兰连接 5. 法兰结构、材质、规格：平焊法兰、碳钢、DN150、电弧焊	个	3					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\室外附属工程【市政工程】

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
20	031006001131	成套全变频恒压供水设备，设备总型号：NQ-2DRL3-13型，Q=3.0m ³ /h，H=60m，N=1.12kW，	变频设备采用Dooch系列全变频恒压供水设备，设备总型号：NQ-2DRL3-13型，Q=3.0m ³ /h，H=60m，N=1.12kW，水泵型号：DRL3-13型，气压水罐容110L，进出口管径DN50，配成套附件一套，配套附件及安装参考16S111。	套	1				
		分部小计							
三、入户电缆工程									
21	030408001132	电力电缆 ZC-YJV22-4x240mm ² （带铠）	1.名称：电力电缆 2.型号：ZC-YJV22-4x240mm ² （带铠） 3.规格：4X240m ² 4.材质：铜芯 5.敷设方式：井道、管内、桥架、线槽内等(综合) 6.电压等级(kV)：1kV	m	50				
22	030408006133	电力电缆头 五芯≤1kV 截面 ≤240mm ²	1.名称：户内热缩式电缆终端头及套管 2.型号、规格；五芯≤1kV 截面 ≤240mm ² 电缆综合 3.材质、类型；铜芯、户内热缩式终端头 4.安装部位：户内 5.电压等级（kV）：≤1KV	个	2				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\室外附属工程【市政工程】

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
四、污水管网									
23	031001002134	双壁波纹排水管 DN300	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计（另计） 2. 材质及规格：双壁波纹排水管 DN300 3. 连接形式：详设计 4. 铺设深度：详设计 5. 管道检验及试验要求：满足设计和规范要求	m	229.3				
24	031001002135	双壁波纹排水管 DN400	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计（另计） 2. 材质及规格：双壁波纹排水管 DN400 3. 连接形式：详设计 4. 铺设深度：详设计 5. 管道检验及试验要求：满足设计和规范要求	m	95.78				
25	040504003136	HDPE 塑料污（雨）水检查井	1. 检查井材质、规格：HDPE Φ600 平均深度：1.10m 2. 井盖材质及规格：井盖选高分子复合井盖及井座，井盖上标有雨、污字样 3. 其他：污水、雨水检查井均采用成品塑料井，塑料检查井的选用，应参照国标08SS523《建筑小区塑料排水检查井》	座	20				
		分部小计							
五、车库拆除工程									
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\室外附属工程【市政工程】

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
26	011601001137	原有砖混结构单层库房拆除	1. 原有砖混结构单层库房拆除	m ²	240				
27	010103002138	建渣外运	1. 废弃料品种：建渣 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	153.01				
		分部小计							
		六、消防控制系统							
28	030904017139	火灾自动报警控制	1. 名称：火灾自动报警控制器 2. 规格、线制：详设计 3. 控制回路：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 其他满足设计及规范要求	台	1				
29	030904017140	应急照明控制器	1. 规格、线制：应急照明控制器 2. 控制回路：详图 3. 安装方式：详图	台	1				
30	030904017141	防火门监控器	1. 规格、线制：防火门监控器 2. 控制回路：详图 3. 安装方式：详图	台	1				
31	030904017142	消防电源控制器	1. 规格、线制：消防电源控制器 2. 控制回路：详图 3. 安装方式：详图	台	1				
32	030904017143	电气火灾监控主机	1. 规格、线制：电气火灾监控主机 2. 控制回路：详图 3. 安装方式：详图	台	1				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\室外附属工程【市政工程】

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
七、路面破碎及恢复									
33	041001001144	原破损路面拆除	1. 材质：水泥砼路面 2. 厚度：路面厚度20cm	m ²	120				
34	040203007145	C30商品混泥土路面 H=200mm	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：H=200mm	m ²	120				
35	040103002146	建渣外运	1. 废弃料品种：建渣 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	24				
		分部小计							
八、路沿石铺设									
36	040204004148	C30预制砼路缘石	1. 材料品种：成品C30预制砼路缘石 2. 规格：综合 3. 基础、垫层：2cm厚M5干混地面砂浆	m	131				
37	010101002149	土方转运	1. 机械转运场内土方，工作内容包 括挖、装、运、填。	m ³	80				
		分部小计							
九、大门围墙翻新									
38	040101002170	人工挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：深1m以内	m ³	0.5				
39	010501001168	C15商品砼 垫层	1. 混凝土种类 2. 混凝土强度等级	m ³	0.08				
40	010501003169	C25商品砼 独立基础	1. 混凝土种类 2. 混凝土强度等级	m ³	0.13				
41	010515001171	现浇构件钢筋 制作安装 直 径≤Φ10	1. 现浇构件钢筋 制作安装 直 径≤Φ10	t	0.081				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\室外附属工程【市政工程】

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
42	011205001150	大门石材柱面挂贴	1. 柱体材料：原大门柱 2. 柱截面类型：矩形 3. 挂贴方式：Φ6.5mm双向钢筋网挂石材，在石材和墙体之间分层灌注50mm厚1：2.5水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：大理石板（石材规格、颜色由甲方选定） 5. 缝宽、嵌缝材料种类：白水泥浆勾缝 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：表面擦净、抛光	m ²	43.2				
43	011201001151	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：围墙 2. 砂浆配合比：18mm厚 M15干混砂浆	m ²	60				
44	010401003164	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖、240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度：综合 3. 砂浆强度等级：M5.0 干混砌筑砂浆	m ³	2.21				
45	011406001152	外墙抹灰面 真石漆	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 腻子种类：防水腻子 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆	m ²	60				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\室外附属工程【市政工程】

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
46	041101002153	柱面脚手架	1. 柱面脚手架	m ²	43.2				
47	011605002172	原柱面块料铲除	1. 原柱面块料铲除	m ²	28.8				
		分部小计							
		十、车库栏杆、围墙							
48	010401003154	砖砌围墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:综合 4. 砂浆强度等级:M5干混砂浆 5. 压顶: C20商品砼压顶	m	41				
49	011503001155	黑色钢矩管栏杆 40×40×3	1、黑色钢矩管栏杆 40×40×3 2、包含油漆、安装及制作	m ²	79.65				
50	030412001156	围墙装饰灯球	1. 围墙装饰灯球 2. 型号规格: 详设计	套	12				
51	011201001157	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 围墙 2. 砂浆配合比: 18mm厚 M15干混砂浆	m ²	99.17				
52	011406001158	外墙抹灰面 真石漆	1. 基层类型: 墙面一般抹灰面 2. 腻子种类: 防水腻子 3. 刮腻子要求: 清理基层, 修补, 砂纸打磨; 满刮腻子一遍, 找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆	m ²	99.17				
		分部小计							
		十一、垮塌围墙修复约50m							
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\室外附属工程【市政工程】

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
53	010101003159	挖沟槽土方	1. 土、石类别：综合 2. 挖土深度：1m以内	m ³	30.24				
54	010103001160	回填方	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m ³	16.6				
55	010103002161	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	13.64				
56	010501001162	C15商品砼 垫层	1. 混凝土种类 2. 混凝土强度等级	m ³	2.85				
57	010401003163	砖砌围墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖、240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度：综合 3. 砂浆强度等级：M5.0 干混砌筑砂浆	m ³	27.84				
58	010401003164	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖、240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度：综合 3. 砂浆强度等级：M5.0 干混砌筑砂浆	m ³	5.13				
		分部小计							
		十二、车库及对面地面处理							
59	040103001165	建渣回填300mm	1. 填方材料品种：建渣（利用场地内建渣，该项已包含装、运及回填等工作内容） 2. 密实度：按规范要求 3. 回填厚度：300mm	m ²	640				
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 广元市第一人民医院老区1号楼环境整治与排危除险工程\室外附属工程【市政工程】 标段：

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
60	040203007167	C30商品混凝土路面 H=200mm	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：H=200mm	m ²	640				
		分部小计							
十三、道闸系统									
61	自编168	道闸一体机采购安装	1. 道闸一体机采购安装 2. 需配备无人值守功能、收费系统、高清摄像、车牌智能识别等。 3. 具体样式由甲方选样 4. 含道闸基础制作安装。	套	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单计价表

工程名称：广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\室外附属工程【市政工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	0.55				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.3				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.95				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3				
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	041109003001	二次搬运费						
4	041109004001	冬雨季施工增加费						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\室外附属工程【
市政工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称： 广元市第一人民医院老院区1号楼环境整治与排危除险工程\室外附属工程【 标段： 市政工程】

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

