

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目

第1页共3页

1. 工程概况

- (1) 项目名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目
- (2) 建设地点：广元市第一人民医院院内
- (3) 建设单位：广元市第一人民医院
- (4) 建设内容及基本情况：洗涤房建筑面积：36.61m²；基底面积：36.61m²。抗震设防烈度：7度，加速度0.15. 建筑屋面防水等级：I级。钢结构的合理使用年限所采用的设计基准期为50年，易于替换的结构构件设计合理使用年限是15年。

2. 工程招标和分包范围

本项目施工图及工程量清单等范围内的所有内容。

3. 工程量清单编制依据

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及相关配套文件；
- (2) 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及定额宣贯和解释文件等配套计价办法；
- (3) 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2024〕44号）；
- (4) 安全文明施工费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率率的2倍计取；规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的规费I档计取；增值税一般计税按销项增值税税率9%计取；
- (5) 材料信息价执行《四川省工程造价信息》2025年6月价格及市场价；
- (6) 施工图；
- (7) 核对记录及来往文件；
- (8) 其他相关对建设工程工程量清单控制价编制起指导作用的法律法规、政策文件等。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

- (1) 材料及工程质量满足施工图和现行相关规范要求，达到合格标准；
- (2) 施工满足现行施工工艺、工序标准要求。

5. 其他需说明的问题

- (1) 分部分项工程量清单中对项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准、通用图，除标注的主要内容外还应包括图纸和规范列明、暗示和要求的工作内容；投标人应全面、准确的理解施工图所包含的所有内容，所有费用自行综合考虑到投标报价中，不在另行计取。
- (2) 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范及招标清单项目特征所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容；
- (3) 如招标人工程量清单中的项目特征不完整，以施工图纸和现行相关规范为准；
- (4) 如招标人工程量清单中有漏项部分，以施工图纸为准，结算时按实进行结算；
- (5) 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据；结算以经监理、招标人及过程跟踪审计单

总 说 明

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目

第2页共3页

位确认的实际完成工程量为准，工程竣工结算时还必须具有经相关人员签字认可和相关单位盖章的全套竣工资料（含竣工图）；

（6）招标人保留取消工程量清单中某些项目和减少工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价；（2）工程量清单中对工程项目的“项目特征描述”只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集；综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容，包括但不限于各分部分项工程对应2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容的合格工程，即除“措施项目清单”费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润、场内水平运输和施工操作损耗等费用，以及合同、图纸明示和暗示的所有责任、义务和招标文件、合同文件约定的风险范围内的全部费用；

（7）本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、拟签合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解；

（8）工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价，如有报价不一致的，在结算时以报价最低的为准。本工程采用工程量清单报价，承包人的综合单价为固定单价，如根据设计要求取消或增加工程量清单中的项目，取消的项目不进行工程计量和支付，无论取消或增加的项目多少和金额的大小，除取消项目的投标单价明显低于市场成本价的，按市场价扣减外，其它项目的单价均不作调整；

（9）招标文件中的工程量清单，投标人除填入单价或价格外，不得对工程量清单中的编号、子目、单位、数量等进行任何修改；

（10）投标报价应是招标文件（或施工图）所确定的招标范围内全部工作的价格体现。工程量清单中标价的单价或金额，应包括（但不限于）人工费、材料费、机械费、安装费、维护费、管理费、赶工费、安全文明和标准化施工措施费、夜间施工费、建渣清运费、施工技术措施费、安全技术措施费、降噪和排污费、室内空气污染检测费、材料检测费、市电停电期间启用发电机的费用、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）、保险费（含财产保险、民工综合保险、社保、人身意外伤害保险、工作保险等）、临设费、规费、利润、税金等政策性文件规定的全部费用和一切风险、责任，以及满足施工规范、设计规范、验收规范以及相关规定的全部内容。按前述费用计算的价格即为本工程投标总报价；

（11）投标人应认真踏勘现场，投标人应根据施工经验及工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况考虑临建租地费用，其费用由投标人综合考虑在投标报价中，无论是否按相关部门要求搬迁或多次搬迁，中标后费用均不予调整。若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、周围环境、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人应充分去考虑施工现场周边道路及其他市政实施的情况（有已形成的和有未形成的情况），投标人应积极配合有关方对周边道路、树木、绿化等市政设施的保护处理，如在保护处理过程中对相关设施造成损坏，由承包人按招标人及政府相关部门要求及时修复和赔偿。以上状况所产生的各项费用应在报价时考虑，招标人不再另行支付。5.15 投标人应充分考虑施工现场周边道路的情况（有已形成的和有未形成的情况），若以后周边未形成道路施工时，投标人应积极配合，充分考虑以上状况所由此造成的影响并承担相应费用，招标人不再另行支付。

（12）本工程中砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆，所有水泥全部使用大厂水泥。砼和砂浆的运输、泵送及外加剂费用均考虑在综合单价内，无论商品砼采用何种泵送方式，除招标文件、合同文件另有规定，其综合单价不作调整；本工程中砂浆无论采取何种搅拌方式而产生的全部费用，除招标文件、合同文件另有规定，其综合单价不作调整；

总 说 明

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目

第3页共3页

(13) 工程量清单中墙板不分直形、弧形；不分厚度按施工图中标注，在实际施工时，墙体厚度发生变化其综合单价不调整，不论规格和数量综合考虑在其清单工程量中，结算时不做调整；

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目

第1页共1页

序号	单项工程名称	工程规模		金额(元)	其中：(元)		
		数值	计量单位		暂估价	安全文明施工费	规费
1	单项工程1		平方米				
2	工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费	-	-				
合 计				-	-	-	-

注：1. 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总；
 2. 工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1

第1页共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	75252.19		3986.29	932.06
2	安装工程	10721.81		567.96	200.05
合 计		85974.00		4554.25	1132.11

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项及单价措施项目中的暂估价和专业工程暂估。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	土石方工程		
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	金属结构工程		
1.4	门窗工程		
1.5	楼地面装饰工程		
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.7	其他装饰工程		
1.8	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	3986.29	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	3233.76	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	932.06	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价 $6=1+2+3+4+5$ 。（其中各项费用均不含税）

3. 销项增值税额= $[\text{税前不含税工程造价}-\text{按规定不计税的工程设备金额}-\text{除税甲供材料（设备）费}] \times \text{税率}$ 。

表-04-1

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石等 2. 开挖方式：人机综合 3. 开挖深度：厚度≤±30cm 的挖、填、运、找平 4. 场内运距、堆场：投标人综合考虑 5. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求	m ²	42.62					
2	011605001002	平面块料（含基层）拆除	1. 拆除的基层类型：综合（砼垫层、砂垫层、碎石垫层等综合考虑基层） 2. 饰面材料种类：植草砖 4. 场内运距、堆场：投标人综合考虑 5. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求	m ²	42.62					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第2页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	010101003003	挖槽坑土方	1. 土壤类别：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石、砾、石等 2. 开挖方式：机械，包含人工捡底及边坡修整 3. 开挖深度：综合 4. 基础钎探：钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 5. 场内运距、堆场：投标人综合考虑 6. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求	m3	13.12					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第3页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	010103001004	回填方	1. 土质要求：满足设计及规范要求 2. 密实度要求：满足设计及规范要求 3. 粒径要求：满足设计及规范要求 4. 夯填(碾压)及回填部位：详设计图 5. 场内运距、堆场：根据现场实际情况自行考虑 6. 填方来源、运距：场内土方 7. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 8. 基坑回填、顶板回填	m3	10.41					
5	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：投标人自行考虑	m3	3.56					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501001006	100mm厚C15混凝土地面垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：150厚C25混凝土面层（分块捣制密实），水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道，防潮层（按实际工程需要加设防潮） 3. 垫层：100厚C15混凝土垫层，素土夯实，压实度≥95%	m3	34.53					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第4页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	010503001007	基础梁 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m3	1.73					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第5页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	010502001008	矩形短柱 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级不同时，按施工规范所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑，结算时按清单计算规则的划分部位进行混凝土工程量计算，对不同强度等级进入其余部位的混凝土费用，投标人综合考虑在综合单价中，不再另行计算 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m3	0.98					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第6页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	010507007009	柱脚 商品混凝土 C25包裹	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m3	0.08					
10	010515001010	现浇构件钢筋 HRB400 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400 ≤φ10 2. 连接方式：综合，施工过程中无论采用何种连接方式(包括但不限于绑扎、焊接、机械连接)，综合单价包干不作调整	t	0.032					
11	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400 φ12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ12~14 2. 连接方式：综合，施工过程中无论采用何种连接方式(包括但不限于绑扎、焊接、机械连接)，综合单价包干不作调整	t	0.113					
12	010516002012	预埋铁件	1. 钢材种类：综合	t	0.012					
		分部小计								
		金属结构工程								
		本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第7页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	010603002013	空腹钢柱 矩管	1. 构件类型：钢柱 矩管 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓（地脚锚栓）包含在投标报价中 5. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求 6. 除锈要求：主要构件表面抛丸或者喷砂除锈达到Sa2级，其余构件除锈达到St3级 7. 综合单价包含底漆及场外运输费用，但不含现场油漆、防火涂料 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	0.466					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第8页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010604001014	钢梁	1. 构件类型：钢梁 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓（地脚锚栓）包含在投标报价中 5. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求 6. 除锈要求：主要构件表面抛丸或者喷砂除锈达到Sa2级，其余构件除锈达到St3级 7. 综合单价包含底漆及场外运输费用，但不含现场油漆、防火涂料 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	0.279					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第9页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010606002015	成品钢檩条 型钢	1. 构件类型：成品型钢钢檩条 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓包含在投标报价中 5. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求 6. 除锈要求：主要构件表面抛丸或者喷砂除锈达到Sa2级，其余构件除锈达到St3级 7. 综合单价包含底漆及场外运输费用，但不含现场油漆、防火涂料 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	1.16					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程I【建筑与装饰工程】

标段：

第10页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010606001016	成品钢支撑 型钢	1. 构件类型：成品型钢钢支撑 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓包含在投标报价中 5. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求 6. 除锈要求：主要构件表面抛丸或者喷砂除锈达到Sa2级，其余构件除锈达到St3级 7. 综合单价包含底漆及场外运输费用，但不含现场油漆、防火涂料 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	0.304					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第11页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010606013017	成品零星钢构件	1. 构件类型：成品零星钢构件 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓包含在投标报价中 5. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求 6. 除锈要求：主要构件表面抛丸或者喷砂除锈达到Sa2级，其余构件除锈达到St3级 7. 综合单价包含底漆及场外运输费用，但不含现场油漆、防火涂料 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	0.025					
18	010516001018	地脚锚栓	1. 构件类型：地脚螺栓 2. 钢材种类：综合 3. 规格、尺寸：综合 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	套	24					
19	010605001019	100厚灰色夹芯板屋面	1. 钢材品种：100厚灰色夹芯板屋面（含屋脊） 2. 压型钢板厚度：100厚 3. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求	m ²	36.6					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第12页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	011405001020	钢柱防火涂料	1. 构件名称：钢柱 2. 防护材料种类：防火涂料 3. 品种、刷漆遍数：非膨胀型防火涂料，耐火极限2.5h，厚≥50mm	t	0.466					
21	011405001021	钢梁防火涂料	1. 构件名称：钢梁 2. 防护材料种类：防火涂料 3. 品种、刷漆遍数：非膨胀型防火涂料，耐火极限1.5h，厚≥25mm	t	0.279					
22	011405001022	其他构件防火涂料	1. 构件名称：系杆、檩条、屋面支撑等 2. 防护材料种类：防火涂料 3. 品种、刷漆遍数：膨胀型防火涂料，耐火极限1.0h	t	0.329					
23	010606011023	成品钢天沟 钢板	1. 构件类型：成品钢板天沟 2. 钢材种类：综合 3. 安装方式：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓包含在投标报价中 5. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求 6. 除锈要求：主要构件表面抛丸或者喷砂除锈达到Sa2级，其余构件除锈达到St3级 7. 综合单价包含底漆及场外运输费用，但不含现场油漆、防火涂料 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	0.12					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第13页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010902001024	屋面三元乙丙防水卷材1.5mm	1. 卷材品种、规格、厚度：三元乙丙防水卷材1.5mm 2. 防水层数：1遍 3. 防水层做法：三元乙丙防水卷材1.5mm 4. 其他满足设计及规范要求	m2	36.6					
			分部小计							
			门窗工程							
25	010807001025	铝合金窗框，窗料100型，普通玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：断桥铝合金窗框，窗料100型，玻璃采用6mm高透光Low-E+12mm氩气+6mm透明 3. 玻璃品种、厚度：玻璃采用6mm高透光Low-E+12mm氩气+6mm透明 4. 其他满足设计及规范要求	m2	9					
26	010802002026	复合彩板平开门	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 其他满足设计及规范要求	m2	4.8					
			分部小计							
			楼地面装饰工程							
			本页小计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第14页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	011102003027	800*800防滑地砖楼地面	1. 水泥浆结合层一道（水灰比. 4-0.5） 2. 找平层材料种类、厚度：20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上撒1-2厚干水泥并洒适量清水 4. 面层材料品种、规格：10厚800mmX800mm灰色防滑耐磨地砖，美缝剂勾缝 5. 嵌缝材料种类：美缝剂勾缝	m2	34.53					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
28	010605002028	80厚双0.25mm厚彩钢夹芯板双白	1. 钢材品种、规格：满足设计要求 2. 钢板厚度、复合板厚度：80厚双0.25mm厚彩钢夹芯板双白 3. 螺栓种类：满足设计要求 4. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：满足设计要求 6. 防火要求：满足设计要求	m2	77.4					
		分部小计								
		其他装饰工程								
		本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第15页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	011505001029	洗面台板（花岗石饰面）	1. 材料品种、规格、品牌、颜色： 洗面台板（花岗石饰面） 2. 支架、配件品种、规格、品牌： 详见做法参西南18J517-35-1 3. 油漆品种、刷漆遍数：角钢托架 刷红丹防锈漆一遍、灰铅油二遍 4. 包含磨边，翻边等全部内容。 5. 具体施工详见做法参西南18J517-35-1	m2	0.45					
分部小计										
单价措施项目清单										
脚手架工程										
30	011701001038	综合脚手架	1. 建筑结构形式 2. 檐口高度	m2						
31	011701002039	外脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2	36.5					
分部小计										
混凝土模板及支架（撑）										
32	011702001040	基础	基础类型	m2						
33	011702002041	矩形柱	基础类型	m2	8.74					
34	011702003042	构造柱	基础类型	m2						
35	011702004043	异形柱	柱截面形状	m2						
36	011702005044	基础梁	梁截面形状	m2	12.6					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程I【建筑与装饰工程】

标段：

第16页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	011702006045	矩形梁	支撑高度	m ²						
		分部小计								
		垂直运输								
38	011703001046	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	m ² 天						
		分部小计								
		超高施工增加								
39	011704001047	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m ²						
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
40	011705001048	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次						
		分部小计								
		施工排水、降水								
41	011706001049	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	m						
42	011706002050	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第17页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	011707001030	安全文明施工费			3986.29			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		142.37			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		841.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		1915.49			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		1087.17			
2	011707002031	夜间施工增加费						
3	011707003032	非夜间施工照明						
4	011707004033	二次搬运费						
5	011707005034	冬雨季施工增加费						
6	011707006035	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007036	已完工程及设备保护费						
8	011707008037	工程定位复测费						
合计					3986.29			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价(不含总价措施项目费)”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		-	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	3233.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		3233.76	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			932.06
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.313	
合计					932.06

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	柴油(机械)	L	39.301		5.89			
2	水	m3	9.48		3.49			
3	汽油(机械)	L	0.433		6.26			
4	其他材料费	元	626.073		1.00			
5	商品混凝土 C15	m3	34.875		346.34			
6	商品混凝土 C25	m3	2.804		380.49			
7	钢筋 HRB400 直径≤φ10	t	0.034		3140.22			
8	钢筋 HRB400 φ12~14	t	0.12		3040.41			
9	焊条 (高强钢筋用)	kg	0.976		5.08			
10	钢材 综合	kg	12.3		3.167			
11	焊条 综合	kg	7.27		5.08			
12	电焊丝	kg	16.684		5.08			
13	二等锯材	m3	0.287		1694.14			
14	加工铁件	kg	3.315		3.38			
15	螺栓 综合	kg	1.983		3.167			
16	成品型钢钢支撑	t	0.304		4166.97			
17	成品型钢钢檩条	t	0.451		4235.03			
18	成品零星钢构件综合	t	0.025		4235.03			
19	带帽螺栓 综合	kg	0.196		3.09			
20	地脚螺栓 综合	kg	24		2.15			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第2页共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
21	防火漆	kg	61.067		20.76			
22	油漆溶剂油 200#	kg	16.489		4.15			
23	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	47.79		0.24			
24	防滑地砖 800×800	m ²	35.88		59.52			
25	干混地面砂浆 M20	t	1.328		395.12			
26	白水泥	kg	2.588		0.631			
27	彩钢板 δ 0.5	m ²	10.98		25.20			
28	槽铝	m	44.56		8.00			
29	工字铝 综合	m	191.406		20.00			
30	角铝 25.4×1	m	30.21		2.50			
31	铝拉铆钉 M5×40	100个	13.296		8.00			
32	防水密封胶	支	52.92		9.98			
33	彩钢内外扣槽	m	30.817		4.00			
34	橡皮密封条 20×4	m	197.562		6.00			
35	成品矩管箱形钢柱	t	0.466		4194.19			
36	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	24.48		0.26			
37	复合彩板平开门	m ²	4.512		270.76			
38	地槽铝	m	11.223		20.00			
39	膨胀螺栓 M10	套	30.96		0.34			
40	彩钢夹芯板 δ 80	m ²	82.044		41.52			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第3页共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
41	摊销卡具和支撑钢材	kg	3.957		3.267			
42	复合模板	m ²	5.256		20.75			
43	对拉螺栓	kg	3.519		4.15			
44	对拉螺栓塑料管	m	16.915		1.10			
45	脚手架钢材	kg	19.958		3.167			
46	锯材 综合	m ³	0.044		1694.14			
47	钢板网	m ²	0.537		39.84			
48	角钢 综合	kg	10.536		3.235			
49	红丹酚醛防锈漆	kg	0.049		14.44			
50	电焊条 综合	kg	0.849		5.08			
51	砂轮片	片	0.008		4.50			
52	花岗石	m ²	0.525		82.00			
53	铝合金窗框, 窗料100型, 普通玻璃	m ²	8.551		302.35			
54	100厚灰色夹芯板屋面	m ²	38.796		53.25			
55	成品钢板天沟	t	0.12		3308.74			
56	螺栓	kg	0.209		3.05			
57	成品矩管钢梁	t	0.279		4194.19			
58	CSPE 嵌缝油膏 330ml	支	10.918		9.56			
59	粘接剂 404	kg	14.786		11.62			
60	聚氨酯 甲:乙(1:1.5)	kg	7.869		4.98			

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	电气设备安装工程		
1.2	给排水、采暖、燃气工程		
1.3	拆除及恢复工程		
1.4	雨水		
1.5	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	567.96	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	457.54	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	200.05	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
电气设备安装工程										
1	030404017051	配电箱1AL1 Pe(kW) 15.9	1. 名称:配电箱1AL1 2. 型号、规格:15.9KW 3. 安装方式:详见设计 4. 基础、支架制作安装综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地;含各种检测、控制配套模块及接口。 7. 含元器件调试 8. 其它:满足施工验收规范及本项目招标技术及设计要求	台	1					
2	030408001052	电力电缆 WDZ-YJY 5*16mm ²	1. 名称:电力电缆 WDZ-YJY-5*16 2. 配线形式:穿管、桥架(含井道内)敷设,自行综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-YJY-5*16 4. 材质:铜芯绝缘导线 5. 配线部位:综合考虑 6. 其它:满足施工验收规范及本项目招标技术要求	m	6					
3	030411001053	电气配管 SC50mm	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配或明敷,综合考虑 5. 其他:剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽	m	5					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
4	030411001054	电气配管 SC25mm	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配或明敷，综合考虑 5. 其他：剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽	m	25.5						
5	030411001055	电气配管 SC20mm	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配或明敷，综合考虑 5. 其他：剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽	m	35.91						
6	030411004056	电力电线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电力电线 2. 配线形式：穿管、桥架（含井道内）敷设，自行综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	m	194.49						
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
7	030411004057	电力电线 WDZ-BYJ-4mm ²	1. 名称：电力电线 2. 配线形式：穿管、桥架（含井道内）敷设，自行综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	m	72.24						
8	030412001058	LED平面灯 600x600mm	1. 名称：LED平面灯600x600mm吸顶灯 2. 型号、规格：LED平面灯 600x600mm 40W 100lm/W 3. 安装方式：详设计 4. 附件配置：含光源、灯具配套金属软管等全套配件安装 5. 其它：满足规范及验收要求	套	4						
9	030404034059	双联跷板开关 R86K12-10	1. 名称：双联跷板开关 R86K12-10 2. 材质：塑料 3. 规格：双联跷板开关 R86K12-10，其它综合考虑 4. 安装方式：底边距地1.3m暗装 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	个	1						
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第4页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030404035060	防水单相安全型五孔插座	1. 名称：防水单相安全型五孔插座 2. 材质：综合 3. 规格：综合 4. 安装方式：暗装 h=0.3m	个	6					
11	030411006061	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式：暗（明）装	个	6					
12	030411006062	钢制开关盒、灯头盒	1. 名称：开关盒、灯头盒 2. 材质：钢制 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式：暗（明）装	个	10					
		分部小计								
		给排水、采暖、燃气工程								
13	031001007063	钢塑复合给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN25mm 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 支架：型钢（综合）防腐满足设计及规范要求 7. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 8. 结算时，工程量按时计入	m	12.2					
		本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	031003001064	闸阀DN25	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN25mm 4. 连接方式：螺纹	个	1					
15	031003001065	止回阀DN25	1. 名称：止回阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN25mm 4. 连接方式：螺纹	个	1					
16	031001006066	PVC-U管排污管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN100mm 4. 连接形式：粘结 5. 阻火圈的材质、型号和规格：按 设计要求和相关规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详 设计 7. 警示带形式：详设计	m	19.4					
17	031004014067	PVC-U管地漏 DN50	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：详见设计 3. 安装方式：详见设计	个	1					
18	031004003068	台上式洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：详设计 2. 组装形式：详设计 3. 附件名称、数量：含角阀、给水 龙头、排水配件等所有辅材具体满 足设计要求	套	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		拆除及恢复工程								
19	041001001069	拆除路面	1. 材质：沥青（含基层） 2. 厚度：综合	m2	3.5					
20	011601001070	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖砌体 2. 砌体材质：砖 3. 拆除高度：综合 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合 5. 砌体表面的附着物种类：综合	m3	0.19					
21	040101002071	小型挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合	m3	5					
22	040103001072	机械回填土方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方粒径要求：详设计 4. 填方来源、运距：场内土方	m3	4.2					
23	010103002073	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	1.17					
24	040203006074	沥青混凝土	1. 沥青品种：综合 2. 沥青混凝土种类：综合 3. 石料粒径：综合 4. 掺和料：综合 5. 厚度：与原道路厚度及做法一致	m2	3.5					
		分部小计								
		雨水								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第7页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	010902006075	87型屋面雨水斗	1. 成品屋面雨水斗	个	1					
26	031001006076	加厚UPVC雨水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：雨水 3. 材质、规格：加厚UPVC雨水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 6. 警示带形式：详设计	m	3.4					
			分部小计							
			单价措施项目清单							
			其他措施项目							
27	031302007084	高层施工增加费		项						
			分部小计							
			专业措施项目							
28	031301001085	吊装加固		项						
			分部小计							
			分部小计							
			本页小计							
			合 计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001077	安全文明施工费			567.96			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		20.28			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		119.86			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		272.92			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		154.90			
2	031302002078	夜间施工增加费						
3	031302003079	非夜间施工增加						
4	031302004080	二次搬运费						
5	031302005081	冬雨季施工增加费						
6	031302006082	已完工程及设备保护费						
7	031302008083	工程定位复测费						
合计						567.96		

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价(不含总价措施项目费)”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		-	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	457.54		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		457.54	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			200.05
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.313	
合计					200.05

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	室内塑料排水管粘接管件	个	22.426		7.57			
2	U-PVC排污管 DN100	m	19.4		13.16			
3	混合冷热水龙头	个	1.01		45.00			
4	角型阀(带铜活) DN15	个	2.02		10.89			
5	金属软管 D15	根	2.02		7.08			
6	洗脸盆排水附件	套	1.01		15.00			
7	台上式洗脸盆	个	1.01		225.00			
8	柴油(机械)	L	5.587		5.89			
9	水	m ³	0.042		3.49			
10	汽油(机械)	L	0.21		6.26			
11	商品沥青混合物(压实)	m ³	0.213		1203.62			
12	其他材料费	元	1.143		1.00			
13	地漏 DN50	个	1.01		6.62			
14	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件	个	14.945		10.44			
15	钢塑复合给水管 DN25	m	12.2		22.23			
16	闸阀DN25	个	1.01		22.69			
17	止回阀DN25	个	1.01		40.83			
18	配电箱1AL1 Pe(kW) 15.9	台	1		1520.00			
19	电力电缆 WDZ-YJY-5*16	m	6.06		65.89			

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：广元市第一人民医院洗涤房搭建工程项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第2页共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
20	电力电线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	225.608		2.12			
21	电力电线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	79.464		3.19			
22	普通LED灯吸顶	套	4.04		66.79			
23	双联单控暗开关	只	1.02		9.98			
24	防水单相安全型五孔插座	套	6.12		5.26			
25	接线盒	个	6		0.77			
26	钢质开关、插座盒	个	10.2		1.81			
27	电气配管 SC50mm	m	5.15		12.88			
28	电气配管 SC25mm	m	26.265		7.68			
29	电气配管 SC20mm	m	36.987		3.74			
30	87型屋面雨水斗	套	0.862		13.75			
31	塑料弯管	个	0.862		7.47			
32	加厚UPVC雨水管 DN100	m	3.38		16.16			
33	加厚UPVC雨水管管件 DN100	个	1.414		10.33			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。